



## LISTE DE PRIX DE BÉTON 2022

TPS ET TVQ EN SUS

## MÉLANGES RÉGULIERS

Affaissement de 80 mm ± 30 mm • Air entrainé de 5 à 8 % • Rapport eau / liant conforme à la norme CSA A23.1 / A23.2

|                              | MPA | MM | SANS AIR ENTRAINÉ |                            | 5 À 8 % D'AIR ENTRAINÉ |                            |
|------------------------------|-----|----|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
|                              |     |    | CODE              | PRIX (par m <sup>3</sup> ) | CODE                   | PRIX (par m <sup>3</sup> ) |
| GRANULATS ( 20 MM)           | 10  | 20 | 1030              | 197,00 \$                  | 1031                   | 197,00 \$                  |
|                              | 15  | 20 | 1530              | 200,00 \$                  | 1531                   | 200,00 \$                  |
|                              | 20  | 20 | 2030              | 202,00 \$                  | 2031                   | 206,00 \$                  |
|                              | 25  | 20 | 2530              | 211,00 \$                  | 2531                   | 215,00 \$                  |
|                              | 30  | 20 | 3030              | 221,00 \$                  | 3031                   | 225,00 \$                  |
|                              | 32  | 20 | 3230              | 230,00 \$                  | 3231                   | 234,00 \$                  |
|                              | 35  | 20 | 3530              | 237,00 \$                  | 3531                   | 243,00 \$                  |
|                              | 40  | 20 | 4030              | 250,00 \$                  | 4031                   | 259,00 \$                  |
| GRANULATS ( 14 MM) + 7.50 \$ | 10  | 14 | 1020              | 204,50 \$                  | 1021                   | 204,50 \$                  |
|                              | 15  | 14 | 1520              | 207,50 \$                  | 1521                   | 207,50 \$                  |
|                              | 20  | 14 | 2020              | 209,50 \$                  | 2021                   | 213,50 \$                  |
|                              | 25  | 14 | 2520              | 218,50 \$                  | 2521                   | 222,50 \$                  |
|                              | 30  | 14 | 3020              | 228,50 \$                  | 3021                   | 232,50 \$                  |
|                              | 32  | 14 | 3220              | 236,50 \$                  | 3221                   | 241,50 \$                  |
|                              | 35  | 14 | 3520              | 244,50 \$                  | 3521                   | 250,50 \$                  |
|                              | 40  | 14 | 4020              | 257,50 \$                  | 4021                   | 266,50 \$                  |
| GRANULATS ( 10 MM) + 9.50 \$ | 10  | 10 | 1010              | 206,50 \$                  | 1011                   | 206,50 \$                  |
|                              | 15  | 10 | 1510              | 209,50 \$                  | 1511                   | 209,50 \$                  |
|                              | 20  | 10 | 2010              | 211,50 \$                  | 2011                   | 215,50 \$                  |
|                              | 25  | 10 | 2510              | 220,50 \$                  | 2511                   | 224,50 \$                  |
|                              | 30  | 10 | 3010              | 230,50 \$                  | 3011                   | 234,50 \$                  |
|                              | 32  | 10 | 3210              | 238,50 \$                  | 3211                   | 243,50 \$                  |
|                              | 35  | 10 | 3510              | 246,50 \$                  | 3511                   | 252,50 \$                  |
|                              | 40  | 10 | 4010              | 259,50 \$                  | 4011                   | 268,50 \$                  |

## PILIER DE BÉTON / UNITÉ

|                               |       |             |
|-------------------------------|-------|-------------|
| PILIER HEXAGONAL 8 PO X 4 PI  | PH84  | 140,00 \$   |
| PILIER HEXAGONAL 8 PO X 6 PI  | PH86  | 145,00 \$   |
| PILIER HEXAGONAL 8 PO X 8 PI  | PH88  | 150,00 \$   |
| PILIER HEXAGONAL 10 PO X 4 PI | PH104 | SUR DEMANDE |
| PILIER HEXAGONAL 10 PO X 6 PI | PH106 | SUR DEMANDE |
| PILIER HEXAGONAL 10 PO X 8 PI | PH108 | SUR DEMANDE |

## BLOCS DE BÉTON / UNITÉ

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| BLOC DE BÉTON 2x3x4 | 31 | 60,00 \$ |
| BLOC DE BÉTON 2x2x3 | 32 | 35,00 \$ |

Les exigences relatives au malaxage, aux constituants, au dosage, à la confection du béton et du transport sont conformes aux normes CAN3 CSA A23.1 et NQ 2621-905 de la plus récente édition.

Les prix sont sujets à changement sans préavis.

VOIR LES CONDITIONS DE VENTES AU VERSO.

MÉLANGE DE BÉTON AVEC  
CIMENT PORTLAND GU (TYPE 10)

## SUPPLÉMENTS ET ADDITIFS

| AUTRES PRODUITS / M <sup>3</sup>  |  | Produits sans escompte.  |             |
|---|--|--|-------------|
| REMBLAI SANS RETRAIT  | (L'escompte négocié ne s'applique pas) | RR01   | 162,00 \$   |
| REMPLE-SABLE (prix net)   | (L'escompte négocié ne s'applique pas) | RS01   | 192,00 \$   |
| BÉTON SPÉCIAUX / M <sup>3</sup>   |  | Plusieurs mélanges disponibles sur demande.  |             |
| AFFAISSEMENT DE PLUS 100 mm, par 20 mm  |  | 152  | 5,00 \$     |
| BÉTON COLORÉ (Varie selon la couleur)   |  | 158  | SUR DEMANDE |
| FRAIS DE LAVAGE PAR VOYAGE POUR BÉTON COLORÉ                                      |  | 155  | 100,00 \$   |
| MÉLANGE FOND DE PISCINE 10 MM   |  | 201P   | 236,00 \$   |
| MÉLANGE FOND DE PISCINE 14 MM   |  | 252P   | 245,00 \$   |
| MORTIERS / M <sup>3</sup>   |  | Les résistances sont à titre de référence seulement. Produits sans escompte.   |             |
| GROUT (Béton type mortier) TYPE 1 POUR 1 - 40 Mpa                                 |  | 400M   | 312,00 \$   |
| GROUT (Béton type mortier) TYPE 1 POUR 2 - 35 Mpa                                 |  | 350M   | 276,00 \$   |
| GROUT (Béton type mortier) TYPE 1 POUR 3 - 30 Mpa                                 |  | 300M   | 261,00 \$   |
| GROUT (Béton type mortier) TYPE 1 POUR 4 - 25 Mpa                                 |  | 250M   | 251,00 \$   |
| GROUT (Béton type mortier) TYPE 1 POUR 5 - 20 Mpa                                 |  | 200M   | 246,00 \$   |
| FIBRES DE TOUTES SORTES   |  | Les fibres sont incorporés au produit par nos employés seulement (selon la norme NQ 2621-905).                         |             |
| FIBRES STRUCTURALES (Par kg par m <sup>3</sup> )                                  |  | 147  | 19,00 \$    |
| MICROFIBRES (600 grammes / sac)   |  | 174  | 15,00 \$    |
| LIVRAISON / M <sup>3</sup>  |  | Pour un meilleur service, un préavis de 24 heures est requis. Avis d'annulation : Minimum 2 heures avant la livraison. |             |
| LIVRAISON LE SAMEDI, DIMANCHE OU LES JOURS FÉRIÉS                                 |  | 180  | SUR DEMANDE |
| LIVRAISON APRÈS 17:00 H (Heures normales : Lundi au Vendredi de 7 à 17 h)         |  | 183  | 10,00 \$    |
| SUPERPOSITION DE LA PÉRIODE DE DÉGEL ET CHAUFFAGE                                 |  | 129  | 21,00 \$    |
| CHAUFFAGE (Entre le 15 octobre au 15 avril inclusivement)                         |  | 132  | 14,50 \$    |
| PÉRIODE DE DÉGEL (Période déterminée par le MTQ)                                  |  | 151  | 12,50 \$    |
| CHARGEMENT INCOMPLET 1 À 2 M <sup>3</sup> (Inclusivement)                         |  | 130  | 250,00 \$   |
| CHARGEMENT INCOMPLET DE 2 À 3 M <sup>3</sup> (Inclusivement)                      |  | 134  | 200,00 \$   |
| CHARGEMENT INCOMPLET DE 3.5 À 4.5 M <sup>3</sup> (Inclusivement)                  |  | 135  | 175,00 \$   |
| SERVICE TECHNIQUES SUR CHANTIER   |  | 178  | 150,00 \$   |
| TEMPS D'ATTENTE / 30 MIN (Au-delà de 1 heure / voyage)                            |  | 136  | 80,00 \$    |
| ADDITIFS / M <sup>3</sup>   |  |  |             |
| ACCÉLÉRATEUR DE PRISE (CHLORURE DE CALCIUM) 1 %                                   |  | 133  | 8,00 \$     |
| ACCÉLÉRATEUR DE PRISE (CHLORURE DE CALCIUM) 2 %                                   |  | 190  | 10,00 \$    |
| ACCÉLÉRATEUR DE PRISE (SANS CHLORURE DE CALCIUM)                                  |  | 191  | 33,00 \$    |
| RETARDANT DE PRISE PAR HEURE  |  | 148  | 6,00 \$     |
| SUPERPLASTIFIANT (Pour les mélanges de 20 à 40 Mpa)                               |  | 145  | 12,00 \$    |
| FRAIS SUPPLÉMENTAIRES / M <sup>3</sup>  |  | * En surplus pour chaque m <sup>3</sup> de béton acheté.   |             |
| FRAIS DE CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE & TECHNIQUE ET REDEVANCE MUNICIPALE (Loi 82) |  | 154  | 5,50 \$     |
| SURCHARGE CARBURANT (Sujet à variation selon l'évolution du prix du pétrole)      |  | 185  | 11,00 \$    |
| FRAIS DE RETOUR + DE 5M <sup>3</sup> (par bétonnière)                             |  | 131  | 50,00 \$    |



# CARRIÈRE BERNIER

## MÉLANGE DE BÉTON POUR MTQ

Référence au tableau 3101-1 daté du 15 décembre 2012 de la norme MTQ (tome VII)

| TYPE               | MPA               | MM    | PRIX        |
|--------------------|-------------------|-------|-------------|
| I <sup>1</sup>     | XI <sup>1</sup>   | 30 20 | 251 \$      |
| II <sup>1</sup>    |                   | 30 20 | 276 \$      |
| IV <sup>1</sup>    |                   | 35 20 | 266 \$      |
| V <sup>1</sup>     | VII               | 35 20 | 296 \$      |
| VI                 |                   | 35 20 | 266 \$      |
| XIII <sup>2</sup>  | VIII <sup>2</sup> | 50 14 | 376 \$      |
| IX <sup>2</sup>    |                   | 55 14 | 377 \$      |
| XII <sup>1</sup>   |                   | 15 20 | 226 \$      |
| XIV-R <sup>2</sup> | AUTOPLAÇANT       |       | SUR DEMANDE |
| XV <sup>2</sup>    | ANTILESSIVAGE     |       | SUR DEMANDE |

1. Mélange nécessitant superplastifiant pour plus de 80mm d'affaissement (voir frais additionnels)

2. Mélange nécessitant superplastifiant en chantier pour ajustement (voir frais additionnels)

## TYPES DE CIMENT DISPONIBLES

|   |  |        |
|---|--|--------|
| 0 | Portland GU (Type 10) sans air                   | Inclus |
| 1 | Portland GU (Type 10) avec air entraîné (5 à 8%) |        |
| 2 | Basse teneur en alcalis - sans air               | 12 \$  |
| 3 | Basse teneur en alcalis avec air entraîné        |        |
| 4 | Gub - SF Fumée de silice sans air                | 45 \$  |
| 5 | Gub - SF Fumée de silice avec air entraîné       |        |
| 6 | HE (Type 30) sans air                            | 35 \$  |
| 7 | HE (Type 30) avec air entraîné                   |        |
| 8 | HSb-F/SF Ternaire sans air                       | 45 \$  |
| 9 | HSb-F/SF Ternaire avec air entraîné              |        |

## CONDITIONS DE VENTES

### TERMES ET MODALITÉS

- Les termes de vente sont NET le 15 du mois suivant. Au delà de cette date, l'escompte n'est plus applicable.
- Des frais d'administration de 1.5 % par mois sont applicables sur votre compte en souffrance.

### LIVRAISON

- Pour un meilleur service, un préavis de 24 heures est requis.
- Une commande doit être annulée au moins deux heures avant la livraison, sans quoi elle vous sera refusée et facturée.
- Le client doit fournir un endroit carrossable en tout temps.
- Nos camions s'engagent sur un terrain privé seulement sur les instructions du propriétaire et à ses risques.
- Le client assume la responsabilité des amendes dans le cas où les chemins publics sont salis à cause de l'état du chantier.
- Notre firme n'est pas responsable des délais de livraison causés par un événement hors de notre contrôle (grève, accident et température).
- Seul le client est responsable de l'interprétation des plan et devis.
- L'ajout de dalle d'extension sur les bétonnières est prohibée pour des raisons de conformité et de sécurité.

### NOTRE PRODUIT

- Si le client ou son représentant spécifie et/ou demande, à la commande ou au chantier, une modification au rapport eau/liant (addition d'eau ou d'additifs), Carrière Bernier Ltée se dégage de toutes responsabilités quant à la résistance, la durabilité et la qualité du produit.
- De plus, pour les produits de béton de ciment, nous déclinons toute responsabilité quant à la qualité du produit après un délai de 2 heures sur le chantier.
- Afin de nous conformer aux exigences des normes CSA et BNQ, nous devons livrer un béton à une température située entre 10 °C et 35 °C. Des conditions extérieures nous obligent donc à facturer des frais additionnels afin de respecter cette plage de température.
- L'usine sera fermée lorsque la température extérieure sera inférieure à -18 °C.

### PRIX

- Les prix de la présente liste sont assujettis aux taxes applicables, aux frais de conformités environnementales et techniques, et redevances municipales au moment de la vente. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

### CRÉDIT

- Toute commande est assujettie à l'approbation du responsable du crédit. En tout temps, les commandes peuvent être retenues, jusqu'au paiement complet des montants excédents votre marge de crédit ou termes.

25, chemin du Petit-Bernier, Saint-Jean-Sur-Richelieu (Québec) J3B 6Z8

Téléphone : (450) 545-2000 • MTL : (514) 875-2841

www.carrierebernier.com • carriere@carrierebernier.com

Facebook @Carrière Bernier Ltée

