



LISTE DE PRIX DE BÉTON 2022

TPS ET TVQ EN SUS

MÉLANGES RÉGULIERS

Affaissement de 80 mm ± 30 mm • Air entrainé de 5 À 8 % • Rapport eau / liant conforme à la norme CSA A23.1 / A23.2

	MPA	MM	SANS AIR ENTRAINÉ		5 À 8 % D'AIR ENTRAINÉ	
			CODE	PRIX (par m ³)	CODE	PRIX (par m ³)
GRANULATS (20 MM)	10	20	1030	185,00 \$	1031	185,00 \$
	15	20	1530	188,00 \$	1531	188,00 \$
	20	20	2030	190,00 \$	2031	194,00 \$
	25	20	2530	199,00 \$	2531	203,00 \$
	30	20	3030	209,00 \$	3031	213,00 \$
	32	20	3230	218,00 \$	3231	222,00 \$
	35	20	3530	225,00 \$	3531	231,00 \$
	40	20	4030	238,00 \$	4031	247,00 \$
GRANULATS (14 MM) + 7.50 \$	10	14	1020	192,50 \$	1021	192,50 \$
	15	14	1520	195,50 \$	1521	195,50 \$
	20	14	2020	197,50 \$	2021	201,50 \$
	25	14	2520	206,50 \$	2521	210,50 \$
	30	14	3020	216,50 \$	3021	220,50 \$
	32	14	3220	224,50 \$	3221	229,50 \$
	35	14	3520	232,50 \$	3521	238,50 \$
	40	14	4020	245,50 \$	4021	254,50 \$
GRANULATS (10 MM) + 9.50 \$	10	10	1010	194,50 \$	1011	194,50 \$
	15	10	1510	197,50 \$	1511	197,50 \$
	20	10	2010	199,50 \$	2011	203,50 \$
	25	10	2510	208,50 \$	2511	212,50 \$
	30	10	3010	218,50 \$	3011	222,50 \$
	32	10	3210	226,50 \$	3211	231,50 \$
	35	10	3510	234,50 \$	3511	240,50 \$
	40	10	4010	247,50 \$	4011	256,50 \$

PILIER DE BÉTON / UNITÉ

PILIER HEXAGONAL 8 PO X 4 PI	PH84	135,00 \$
PILIER HEXAGONAL 8 PO X 6 PI	PH86	140,00 \$
PILIER HEXAGONAL 8 PO X 8 PI	PH88	145,00 \$
PILIER HEXAGONAL 10 PO X 4 PI	PH104	SUR DEMANDE
PILIER HEXAGONAL 10 PO X 6 PI	PH106	SUR DEMANDE
PILIER HEXAGONAL 10 PO X 8 PI	PH108	SUR DEMANDE

BLOCS DE BÉTON / UNITÉ

BLOC DE BÉTON 2x3x4	31	55,00 \$
BLOC DE BÉTON 2x2x3	32	30,00 \$

Les exigences relatives au malaxage, aux constituants, au dosage, à la confection du béton et du transport sont conformes aux normes CAN3 CSA A23.1 et NQ 2621-905 de la plus récente édition.

Les prix sont sujets à changement sans préavis.

VOIR LES CONDITIONS DE VENTES AU VERSO.

MÉLANGE DE BÉTON AVEC CIMENT PORTLAND GU (TYPE 10)

SUPPLÉMENTS ET ADDITIFS

AUTRES PRODUITS / M ³		Produits sans escompte.	
REMBLAI SANS RETRAIT	(L'escompte négocié ne s'applique pas)	RR01	150,00 \$
REMPLI-SABLE (prix net)	(L'escompte négocié ne s'applique pas)	RS01	180,00 \$
BÉTON SPÉCIAUX / M ³		Plusieurs mélanges disponibles sur demande.	
AFFAISSEMENT DE PLUS 100 mm, par 20 mm		152	5,00 \$
BÉTON COLORÉ (Varie selon la couleur)		158	SUR DEMANDE
FRAIS DE LAVAGE PAR VOYAGE POUR BÉTON COLORÉ		155	100,00 \$
MÉLANGE FOND DE PISCINE 10 MM		201P	224,00 \$
MÉLANGE FOND DE PISCINE 14 MM		252P	233,00 \$
MORTIERS / M ³		Les résistances sont à titre de référence seulement. Produits sans escompte.	
GROUT (Béton type mortier) TYPE 1 POUR 1 - 40 Mpa		400M	300,00 \$
GROUT (Béton type mortier) TYPE 1 POUR 2 - 35 Mpa		350M	264,00 \$
GROUT (Béton type mortier) TYPE 1 POUR 3 - 30 Mpa		300M	249,00 \$
GROUT (Béton type mortier) TYPE 1 POUR 4 - 25 Mpa		250M	239,00 \$
GROUT (Béton type mortier) TYPE 1 POUR 5 - 20 Mpa		200M	234,00 \$
FIBRES DE TOUTES SORTES		Les fibres sont incorporés au produit par nos employés seulement (selon la norme NQ 2621-905).	
FIBRES STRUCTURALES (Par kg par m ³)		147	19,00 \$
MICROFIBRES (600 grammes / sac)		174	15,00 \$
LIVRAISON / M ³		Pour un meilleur service, un préavis de 24 heures est requis. Avis d'annulation : Minimum 2 heures avant la livraison.	
LIVRAISON LE SAMEDI, DIMANCHE OU LES JOURS FÉRIÉS		180	SUR DEMANDE
LIVRAISON APRÈS 17:00 H (Heures normales : Lundi au Vendredi de 7 à 17 h)		183	10,00 \$
SUPERPOSITION DE LA PÉRIODE DE DÉGEL ET CHAUFFAGE		129	21,00 \$
CHAUFFAGE (Entre le 15 octobre au 15 avril inclusivement)		132	14,50 \$
PÉRIODE DE DÉGEL (Période déterminée par le MTQ)		151	12,50 \$
CHARGEMENT INCOMPLET 1 À 2 M ³ (Inclusivement)		130	250,00 \$
CHARGEMENT INCOMPLET DE 2 À 3 M ³ (Inclusivement)		134	200,00 \$
CHARGEMENT INCOMPLET DE 3.5 À 4.5 M ³ (Inclusivement)		135	175,00 \$
SERVICE TECHNIQUES SUR CHANTIER		178	150,00 \$
TEMPS D'ATTENTE / 30 MIN (Au-delà de 1 heure / voyage)		136	80,00 \$
ADDITIFS / M ³			
ACCÉLÉRATEUR DE PRISE (CHLORURE DE CALCIUM) 1 %		133	8,00 \$
ACCÉLÉRATEUR DE PRISE (CHLORURE DE CALCIUM) 2 %		190	10,00 \$
ACCÉLÉRATEUR DE PRISE (SANS CHLORURE DE CALCIUM)		191	33,00 \$
RETARDANT DE PRISE PAR HEURE		148	6,00 \$
SUPERPLASTIFIANT (Pour les mélanges de 20 à 40 Mpa)		145	12,00 \$
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES / M ³		* En surplus pour chaque m ³ de béton acheté.	
FRAIS DE CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE & TECHNIQUE ET REDEVANCE MUNICIPALE (Loi 82)		154	5,50 \$
SURCHARGE CARBURANT (Sujet à variation selon l'évolution du prix du pétrole)		185	11,00 \$
FRAIS DE RETOUR + DE 5M ³ (par bétonnière)		131	50,00 \$



CARRIÈRE BERNIER

MÉLANGE DE BÉTON POUR MTQ

Référence au tableau 3101-1 daté du 15 décembre 2012 de la norme MTQ (tome VII)

TYPE	MPA	MM	PRIX
I ¹	XI ¹	30 20	239 \$
II ¹		30 20	264 \$
IV ¹		35 20	254 \$
V ¹	VII	35 20	284 \$
VI		35 20	254 \$
XIII ²	VIII ²	50 14	364 \$
IX ²		55 14	365 \$
XII ¹		15 20	214 \$
XIV-R ²	AUTOPLAÇANT		SUR DEMANDE
XV ²	ANTILESSIVAGE		SUR DEMANDE

1. Mélange nécessitant superplastifiant pour plus de 80mm d'affaissement (voir frais additionnels)

2. Mélange nécessitant superplastifiant en chantier pour ajustement (voir frais additionnels)

TYPES DE CIMENT DISPONIBLES

0	Portland GU (Type 10) sans air	Inclus
1	Portland GU (Type 10) avec air entraîné (5 à 8%)	
2	Basse teneur en alcalis - sans air	12 \$
3	Basse teneur en alcalis avec air entraîné	
4	Gub - SF Fumée de silice sans air	45 \$
5	Gub - SF Fumée de silice avec air entraîné	
6	HE (Type 30) sans air	35 \$
7	HE (Type 30) avec air entraîné	
8	HSb-F/SF Ternaire sans air	45 \$
9	HSb-F/SF Ternaire avec air entraîné	

CONDITIONS DE VENTES

TERMES ET MODALITÉS

- Les termes de vente sont NET le 15 du mois suivant. Au delà de cette date, l'escompte n'est plus applicable.
- Des frais d'administration de 1.5 % par mois sont applicables sur votre compte en souffrance.

LIVRAISON

- Pour un meilleur service, un préavis de 24 heures est requis.
- Une commande doit être annulée au moins deux heures avant la livraison, sans quoi elle vous sera refusée et facturée.
- Le client doit fournir un endroit carrossable en tout temps.
- Nos camions s'engagent sur un terrain privé seulement sur les instructions du propriétaire et à ses risques.
- Le client assume la responsabilité des amendes dans le cas où les chemins publics sont salis à cause de l'état du chantier.
- Notre firme n'est pas responsable des délais de livraison causés par un événement hors de notre contrôle (grève, accident et température).
- Seul le client est responsable de l'interprétation des plan et devis.
- L'ajout de dalle d'extension sur les bétonnières est prohibée pour des raisons de conformité et de sécurité.

NOTRE PRODUIT

- Si le client ou son représentant spécifie et/ou demande, à la commande ou au chantier, une modification au rapport eau/liant (addition d'eau ou d'additifs), Carrière Bernier Ltée se dégage de toutes responsabilités quant à la résistance, la durabilité et la qualité du produit.
- De plus, pour les produits de béton de ciment, nous déclinons toute responsabilité quant à la qualité du produit après un délai de 2 heures sur le chantier.
- Afin de nous conformer aux exigences des normes CSA et BNQ, nous devons livrer un béton à une température située entre 10 °C et 35 °C. Des conditions extérieures nous obligent donc à facturer des frais additionnels afin de respecter cette plage de température.
- L'usine sera fermée lorsque la température extérieure sera inférieure à -18 °C.

PRIX

- Les prix de la présente liste sont assujettis aux taxes applicables, aux frais de conformités environnementales et techniques, et redevances municipales au moment de la vente. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

CRÉDIT

- Toute commande est assujettie à l'approbation du responsable du crédit. En tout temps, les commandes peuvent être retenues, jusqu'au paiement complet des montants excédents votre marge de crédit ou termes.

25, chemin du Petit-Bernier, Saint-Jean-Sur-Richelieu (Québec) J3B 6Z8

Téléphone : (450) 545-2000 • MTL : (514) 875-2841

www.carrierebernier.com • carriere@carrierebernier.com

Facebook @Carrière Bernier Ltée

