



LISTE DE PRIX DE BÉTON 2024

TPS ET TVQ EN SUS

MÉLANGES RÉGULIERS

Affaissement de 80 mm ± 30 mm • Air entrainé de 5 À 8 % • Rapport eau / liant conforme à la norme CSA A23.1 / A23.2

| | Résistance Méga Pascal | | Granulat | | SANS AIR ENTRAINÉ | | 5 À 8 % D'AIR ENTRAINÉ | |
|------------------------------|------------------------|----|----------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| | MPA | MM | CODE | PRIX (par m ³) | CODE | PRIX (par m ³) | CODE | PRIX (par m ³) |
| GRANULATS (20 MM) | 10 | 20 | 1030 | 224,00 \$ | 1031 | 224,00 \$ | | |
| | 15 | 20 | 1530 | 227,00 \$ | 1531 | 227,00 \$ | | |
| | 20 | 20 | 2030 | 229,00 \$ | 2031 | 233,00 \$ | | |
| | 25 | 20 | 2530 | 238,00 \$ | 2531 | 242,00 \$ | | |
| | 30 | 20 | 3030 | 248,00 \$ | 3031 | 252,00 \$ | | |
| | 32 | 20 | 3230 | 257,00 \$ | 3231 | 261,00 \$ | | |
| | 35 | 20 | 3530 | 264,00 \$ | 3531 | 270,00 \$ | | |
| | 40 | 20 | 4030 | 277,00 \$ | 4031 | 286,00 \$ | | |
| GRANULATS (14 MM) + 7,50 \$ | 10 | 14 | 1020 | 231,50 \$ | 1021 | 231,50 \$ | | |
| | 15 | 14 | 1520 | 234,50 \$ | 1521 | 234,50 \$ | | |
| | 20 | 14 | 2020 | 236,50 \$ | 2021 | 240,50 \$ | | |
| | 25 | 14 | 2520 | 245,50 \$ | 2521 | 249,50 \$ | | |
| | 30 | 14 | 3020 | 255,50 \$ | 3021 | 259,50 \$ | | |
| | 32 | 14 | 3220 | 263,50 \$ | 3221 | 268,50 \$ | | |
| | 35 | 14 | 3520 | 271,50 \$ | 3521 | 277,50 \$ | | |
| | 40 | 14 | 4020 | 284,50 \$ | 4021 | 293,50 \$ | | |
| GRANULATS (10 MM) + 9,50 \$ | 10 | 10 | 1010 | 233,50 \$ | 1011 | 233,50 \$ | | |
| | 15 | 10 | 1510 | 236,50 \$ | 1511 | 236,50 \$ | | |
| | 20 | 10 | 2010 | 238,50 \$ | 2011 | 242,50 \$ | | |
| | 25 | 10 | 2510 | 247,50 \$ | 2511 | 251,50 \$ | | |
| | 30 | 10 | 3010 | 257,50 \$ | 3011 | 261,50 \$ | | |
| | 32 | 10 | 3210 | 265,50 \$ | 3211 | 270,50 \$ | | |
| | 35 | 10 | 3510 | 273,50 \$ | 3511 | 279,50 \$ | | |
| | 40 | 10 | 4010 | 286,50 \$ | 4011 | 295,50 \$ | | |

| PILIERS DE BÉTON / UNITÉ | | |
|-------------------------------|-------|-------------|
| PILIER HEXAGONAL 8 PO X 4 PI | PH84 | 160,00 \$ |
| PILIER HEXAGONAL 8 PO X 6 PI | PH86 | 165,00 \$ |
| PILIER HEXAGONAL 8 PO X 8 PI | PH88 | 170,00 \$ |
| PILIER HEXAGONAL 10 PO X 4 PI | PH104 | SUR DEMANDE |
| PILIER HEXAGONAL 10 PO X 6 PI | PH106 | SUR DEMANDE |
| PILIER HEXAGONAL 10 PO X 8 PI | PH108 | SUR DEMANDE |

| BLOCS DE BÉTON / UNITÉ | | |
|------------------------|----|----------|
| BLOC DE BÉTON 2x3x4 | 31 | 60,00 \$ |
| BLOC DE BÉTON 2x2x3 | 32 | 35,00 \$ |

Les exigences relatives au malaxage, aux constituants, au dosage, à la confection du béton et du transport sont conformes aux normes CAN3 CSA A23.1 et NQ 2621-905 de la plus récente édition.

Les prix sont sujets à changement sans préavis.

VOIR LES CONDITIONS DE VENTES AU VERSO.

MÉLANGE DE BÉTON AVEC CIMENT PORTLAND GU (TYPE 10)

SUPPLÉMENTS ET ADDITIFS

| AUTRES PRODUITS / M ³ | | | Produits sans escompte. |
|---|--|------|--|
| REMBLAI SANS RETRAIT | (L'escompte négocié ne s'applique pas) | RR01 | 187,00 \$ |
| REMPLI-SABLE (prix net) | (L'escompte négocié ne s'applique pas) | RS01 | 217,00 \$ |
| BÉTON SPÉCIAUX / M ³ | | | Plusieurs mélanges disponibles sur demande. |
| AFFAISSEMENT DE PLUS 100 mm, par 20 mm | | 152 | 5,00 \$ |
| BÉTON COLORÉ (Varie selon la couleur) | | 158 | SUR DEMANDE |
| FRAIS DE LAVAGE PAR VOYAGE POUR BÉTON COLORÉ | | 155 | 100,00 \$ |
| MÉLANGE FOND DE PISCINE 10 MM | | 201P | 251,00 \$ |
| MÉLANGE FOND DE PISCINE 14 MM | | 252P | 260,00 \$ |
| MORTIERS / M ³ | | | Les résistances sont à titre de référence seulement. Produits sans escompte. |
| GROUT (Béton type mortier) TYPE 1 POUR 1 - 40 Mpa | | 400M | 337,00 \$ |
| GROUT (Béton type mortier) TYPE 1 POUR 2 - 35 Mpa | | 350M | 301,00 \$ |
| GROUT (Béton type mortier) TYPE 1 POUR 3 - 30 Mpa | | 300M | 286,00 \$ |
| GROUT (Béton type mortier) TYPE 1 POUR 4 - 25 Mpa | | 250M | 276,00 \$ |
| GROUT (Béton type mortier) TYPE 1 POUR 5 - 20 Mpa | | 200M | 271,00 \$ |
| FIBRES DE TOUTES SORTES | | | Les fibres sont incorporés au produit par nos employés seulement (selon la norme NQ 2621-905). |
| FIBRES STRUCTURALES (Par kg par m ³) | | 147 | 21,00 \$ |
| MICROFIBRES (600 grammes / sac) | | 174 | 17,00 \$ |
| LIVRAISON / M ³ | | | Pour un meilleur service, un préavis de 24 heures est requis. Avis d'annulation : Minimum 2 heures avant la livraison. |
| LIVRAISON LE SAMEDI, DIMANCHE OU LES JOURS FÉRIÉS | | 180 | SUR DEMANDE |
| LIVRAISON APRÈS 17:00 H (Heures normales : Lundi au Vendredi de 7 à 17 h) | | 183 | 10,00 \$ |
| SUPERPOSITION DE LA PÉRIODE DE DÉGEL ET CHAUFFAGE | | 129 | 21,00 \$ |
| CHAUFFAGE (Entre le 15 octobre au 15 avril inclusivement) | | 132 | 15,00 \$ |
| PÉRIODE DE DÉGEL (Période déterminée par le MTQ) | | 151 | 13,00 \$ |
| CHARGEMENT INCOMPLET 1 À 2 M ³ (Inclusivement) | | 130 | 260,00 \$ |
| CHARGEMENT INCOMPLET DE 2 À 3 M ³ (Inclusivement) | | 134 | 210,00 \$ |
| CHARGEMENT INCOMPLET DE 3.5 À 4.5 M ³ (Inclusivement) | | 135 | 185,00 \$ |
| SERVICE TECHNIQUES SUR CHANTIER | | 178 | 175,00 \$ |
| TEMPS D'ATTENTE / 30 MIN (Au-delà de 1 heure / voyage) | | 136 | 90,00 \$ |
| ADDITIFS / M ³ | | | |
| ACCÉLÉRATEUR DE PRISE (CHLORURE DE CALCIUM) 1 % | | 133 | 10,00 \$ |
| ACCÉLÉRATEUR DE PRISE (CHLORURE DE CALCIUM) 2 % | | 190 | 12,00 \$ |
| ACCÉLÉRATEUR DE PRISE (SANS CHLORURE DE CALCIUM) | | 191 | 35,00 \$ |
| RETARDANT DE PRISE PAR HEURE | | 148 | 8,00 \$ |
| SUPERPLASTIFIANT (Pour les mélanges de 20 à 40 Mpa) | | 145 | 14,00 \$ |
| FRAIS SUPPLÉMENTAIRES / M ³ | | | * En surplus pour chaque m ³ de béton acheté. |
| FRAIS DE CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE & TECHNIQUE ET REDEVANCE MUNICIPALE (Loi 82) | | 154 | 6,00 \$ |
| SURCHARGE CARBURANT (Sujet à variation selon l'évolution du prix du pétrole) | | 185 | 7,85 \$ |
| FRAIS DE RETOUR + DE 5M ³ (par bétonnière) | | 131 | 50,00 \$ |



CARRIÈRE BERNIER

MÉLANGE DE BÉTON POUR MTQ

Référence au tableau 3101-1 daté du 15 décembre 2012 de la norme MTQ (tome VII)

| TYPE | MPA | MM | PRIX |
|--------------------|-------------------|-------|-------------|
| I ¹ | XI ¹ | 30 20 | 301 \$ |
| II ¹ | | 30 20 | 326 \$ |
| IV ¹ | | 35 20 | 316 \$ |
| V ¹ | VII | 35 20 | 346 \$ |
| VI | | 35 20 | 316 \$ |
| XIII ² | VIII ² | 50 14 | 426 \$ |
| IX ² | | 55 14 | 427 \$ |
| XII ¹ | | 15 20 | 276 \$ |
| XIV-R ² | AUTOPLAÇANT | | SUR DEMANDE |
| XV ² | ANTI-LESSIVAGE | | SUR DEMANDE |

1. Mélange nécessitant superplastifiant pour plus de 80mm d'affaissement (voir frais additionnels)

2. Mélange nécessitant superplastifiant en chantier pour ajustement (voir frais additionnels)

TYPES DE CIMENT DISPONIBLES

| | | |
|---|--|--------|
| 0 | Portland GU (Type 10) sans air | Inclus |
| 1 | Portland GU (Type 10) avec air entraîné (5 à 8%) | |
| 2 | Basse teneur en alcalis - sans air | |
| 3 | Basse teneur en alcalis avec air entraîné | 12 \$ |
| 4 | Gub - SF Fumée de silice sans air | |
| 5 | Gub - SF Fumée de silice avec air entraîné | 45 \$ |
| 6 | HE (Type 30) sans air | |
| 7 | HE (Type 30) avec air entraîné | 35 \$ |
| 8 | HSb-F/SF Ternaire sans air | |
| 9 | HSb-F/SF Ternaire avec air entraîné | 45 \$ |

CONDITIONS DE VENTES

TERMES ET MODALITÉS

- Les termes de vente sont NET le 15 du mois suivant. Au delà de cette date, l'escompte n'est plus applicable.
- Des frais d'administration de 2 % par mois sont applicables sur votre compte en souffrance.

LIVRAISON

- Pour un meilleur service, un préavis de 24 heures est requis.
- Une commande doit être annulée au moins deux heures avant la livraison, sans quoi elle vous sera refusée et facturée.
- Le client doit fournir un endroit carrossable en tout temps.
- Nos camions s'engagent sur un terrain privé seulement sur les instructions du propriétaire et à ses risques.
- Le client assume la responsabilité des amendes dans le cas où les chemins publics sont salis à cause de l'état du chantier.
- Notre firme n'est pas responsable des délais de livraison causés par un événement hors de notre contrôle (grève, accident et température).
- Seul le client est responsable de l'interprétation des plan et devis.
- L'ajout de dalle d'extension sur les bétonnières est prohibée pour des raisons de conformité et de sécurité.

NOTRE PRODUIT

- Si le client ou son représentant spécifie et/ou demande, à la commande ou au chantier, une modification au rapport eau/liant (addition d'eau ou d'additifs), Carrière Bernier Ltée se dégage de toutes responsabilités quant à la résistance, la durabilité et la qualité du produit.
- De plus, pour les produits de béton de ciment, nous déclinons toute responsabilité quant à la qualité du produit après un délai de 2 heures sur le chantier.
- Afin de nous conformer aux exigences des normes CSA et BNQ, nous devons livrer un béton à une température située entre 10 °C et 35 °C. Des conditions extérieures nous obligent donc à facturer des frais additionnels afin de respecter cette plage de température.
- L'usine sera fermée lorsque la température extérieure sera inférieure à -18 °C.

PRIX

- Les prix de la présente liste sont assujettis aux taxes applicables, aux frais de conformités environnementales et techniques, et redevances municipales au moment de la vente. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

CRÉDIT

- Toute commande est assujettie à l'approbation du responsable du crédit. En tout temps, les commandes peuvent être retenues, jusqu'au paiement complet des montants excédents votre marge de crédit ou termes.

25, chemin du Petit-Bernier, C. P. 548, Saint-Jean-Sur-Richelieu (Québec) J3B 6Z8

Téléphone : (450) 545-2000 • MTL : (514) 875-2841

www.carrierebernier.com • carriere@carrierebernier.com

Facebook @Carrière Bernier Ltée

